

## コーン等警備・交通規制備品設置業務

### 1. 業務名称

高知龍馬マラソン2024コーン等警備・交通規制備品設置業務

### 2. 業務スケジュール

#### ①コーン等警備・交通規制備品設置業務

<前日（令和6年2月17日（土））>

- ・春野運動公園陸上競技場（午後）
- ・高知城遺跡公園（午後）
- ・警備会社へ資材運搬（午後）
- ・長浜花海道駐車場（夕方）

<当日（令和6年2月18日（日））>

○交通規制開始前（早朝）

- ・上町2丁目～葛島橋：軌道沿いに10m間隔でコーン設置
- ・東道路交差点～フィニッシュ：中央線に10m間隔（峰寺トンネルは15m間隔）でコーン設置（往復区間はコーンは置かない）
- ・交差点で使用するコーン、バー等を歩道に仮置
- ・コース外の警備場所へ交通規制備品仮置
- ・沿道応援隊による応援場所（4カ所）へコーン、バー設置

○交通規制開始後（8：10～）

- ・上町2丁目～東道路交差点：緊急車両通行帯を5m間隔でコーン設置
- ・スタート地点～大橋通り商店街前まで15m間隔でコーンを設置し、ファンラン参加者（車椅子と学生）の走行帯を分離

○競技開始後（【ファンラン】8：40～・【フルマラソン・ペアリレー】9：00～）

- ・最終ランナー通過後、順次コース上のコーン等を回収、その際に交通規制時間を守れるようスムーズな撤収を行うこと
- ・詳細な撤去手順については、委託者との協議のうえ決定すること

○競技終了後（16：00～）

- ・スタート待機場所、コース上の点検・資機材の回収
- ・中継地点周辺の点検・資機材の回収
- ・春野運動公園内の点検・資機材の回収

#### ②交通規制告知看板作成設置業務

- ・設置期間 令和6年1月15日（月）～2月23日（金）予定
- ・設置作業期間 令和6年1月15日（月）～1月19日（金）予定
- ・設置撤去期間 令和6年2月19日（月）～2月23日（金）予定

3. 委託業務内容

コーン等警備・交通規制に係る備品の設営・撤去に関する業務一式

(1) 業務内容

- ①警備・交通規制に必要な備品等の手配
- ②交通規制告知看板の製作、設置・撤去（規格等については仕様書別添 1 - 2 参照）
- ③速やかなコーン等備品の設置・撤収ができる人員・車両の確保
- ④強風等悪天候に耐えうる備品の設置
- ⑤ランナー等の安全および競技運営に配慮した短時間作業での備品の設置及び撤収
- ⑥予備の資機材を有し、緊急時の対応が可能な体制をとること
- ⑦その他、コーン等警備・交通規制備品設営に関し必要な業務

(2) 実施計画書の作成

全体の組織図を作成し、併せてスタート、フィニッシュ会場、交通規制エリアごとのコース上（コース外も含む）での資材配置・人員配置・資材回収の業務内容が示された計画書の作成。

なお、実施計画書の作成及び委託業務の実施に当たっては、内容を十分に確認し、関係各所への申請が行えるものとする。また、警察署等関係機関との協議を十分行うものとする。

(3) 使用許可の申請に関する業務

道路等の使用許可に関する以下の業務を行うこと。

- ①申請書類の作成
- ②関係機関との協議及び調整

(4) 遵守事項

- ①受託者は作業員の保険に加入しておくこと
- ②受託者は作業員に対し、特に道路上で作業する際にはヘルメット・安全ベストを着用させるなど安全対策を十分にとること
- ③受託者は、作業に従事する者の名簿を委託者に提出すること

(5) 業務における留意点

- ①指示系統が明確であり、緊急の事態等に素早い対応ができること。
- ②業務の実施に当たっては、安全管理を徹底し、事故防止に努めること。また、事前に委託者、警備会社、警察等関係機関と情報交換を行うとともに、委託者の指示に従うこと。
- ③作業員の休憩・交代等による任じ管理及び食事の手配については、受託者側で対応すること。
- ④業務実施中、設営に関する苦情等の事案が発生した場合は、適切に対応すること。また、対応が困難な事案が生じた場合は、速やかに委託者に報告し、対応方針指示を受け、対応すること。

⑤事業完了時には業務上の課題の把握及び改善点を実績報告にて報告すること。

#### 4. 備品品名・数量等

No	品名・規格	数量	摘要
1	重量コーン 3k g	7351 個	マラソンコース
2	アルミコーンバー 2m	1270 本	マラソンコース
3	矢印方向版	50 台	マラソンコース
4	ジャンボコーン 1.8m	1 個	折り返し地点
5	ネオブロックガード	60 台	マラソンコース
6	コーンベッド 2k g	820 個	マラソンコース
7	NEWネオソーラー	75 個	トンネル内
8	重量コーン 3k g	300 個	県警用
9	重量コーン 3k g	651 個	コース外 (警備会社)
10	アルミコーンバー 2m	219 本	コース外 (警備会社)
11	矢印方向版	48 台	コース外 (警備会社)
12	重量コーン 3k g	500 個	スタート周辺
13	アルミコーンバー 2m	250 本	スタート周辺
14	重量コーン 3k g	60 個	中継地点
15	アルミコーンバー 2m	30 本	中継地点
16	重量コーン 3k g	676 個	フィニッシュ会場
17	アルミコーンバー 2m	344 本	フィニッシュ会場
18	バリケード H900×W2000	35 台	フィニッシュ会場
19	ゴムマット 1000×2000	15 枚	フィニッシュ会場
20	重量コーン 3k g	60 個	なんこく南IC閉鎖用
21	矢印方向版	10 台	なんこく南IC閉鎖用
22	交通規制告知看板 ※仕様書別添 1 - 2 参照	402 個	コース外等
※その他、必要となる備品			

※記載している数量及び設置位置等については、各地点の状況等に応じて変更を行うこと。

以上、本業務は本仕様に基づき実施することを基本とするが、本仕様に定めのない事項又は同内容を変更して実施する場合は、委託者と協議のうえ、実施すること。